

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

***Поточний ремонт приміщень кабінетів «Хімії», «Фізики», «Біології»,
«Географії»***

ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року №631 і від 11 жовтня 2016 року №710» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Предмет закупівлі: ***Поточний ремонт приміщень кабінетів «Хімії», «Фізики», «Біології», «Географії» ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи***

Вид процедури: Відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі: **UA-2025-09-01-010131-a**

Обґрунтування очікуваної вартості:

Очікувана вартість предмету закупівлі обраховувалась на підставі примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 року №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

У відповідності до обрахованої потреби замовник визначав очікувану вартість предмету закупівлі вивчаючи ціни, які містяться у відкритих джерелах в мережі Інтернет компаній, що займаються даним видом діяльності. На основі отриманої інформації було визначено очікувану вартість предмету закупівлі, що становить – 904961,38 тис. гривень.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Поточний ремонт приміщень кабінетів «Хімії, біології, фізики та географії» за адресою:

47402, Тернопільська обл., м.Ланівці, вул.Шкільна, буд. 5

(ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	27	1
2	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	6	2
3	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок кількість: 0,86*3	м2	2,58	3
4	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін дошками обшивки (панелей з дерев'яної вагонки)	м2	43,27	4
5	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	112	5
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	321	6
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 кількість: 321*0,35	м2	112,35	7
8	Знімання дверних полотен кількість: 2,33*3	м2	6,99	8
9	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
10	Навантаження сміття вручну	т	4,21	9
11	Перевезення сміття до 15 км	т	4,21	
	-- стелі --			
12	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	197,9	
13	Монтаж плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	197,9	
14	Монтаж світильників світлодіодних	шт	24	
15	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	6	
	-- стіни --			
16	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	321	
17	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 кількість: R2(3,21*1,06)	м3	3,4	
18	Шпаклювання стін шпаклівкою стартовою	м2	321	
19	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 (всього 3 мм)	м2	321	
21	Шпаклювання стін шпаклівкою фінішною	м2	321	

22	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (всього 1 мм)	м2	-321	
23	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	158	
24	Протравлення стін ґрунтовкою	м2	321	
25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	321	
	-- прорізи --			
26	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,99	
27	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	12	
28	Установлення пластикових підвіконних дошок кількість: 2*3	м	6	
	- Підлоги -			
29	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих (підложки)	м2	197,9	
30	Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2	м2	197,9	
31	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	197,9	
32	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	112	